Приложение № 2/1 к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул.Лучистая, дом 6

Ведомость расчетной цены № 30.01.2025

инфраструктура жилой район Солнечный

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. изм., руб. без учета НДС			Общая стоимость, руб. без учета НДС			Примечание
				Материал	Работа	Итого	Материал	Работа	Итого	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л
	Устройство резинового покрытия над тоннелем, на геопластике внутреннего двора Лучистая 6, г. Екатеринбург, район "Солнечный"									
1.	**Подготовительные работы**									
1.1.	Проектные работы (рабочие чертежи) на переустройсство (реконструкцию) покрытия детской площадки	компл.	1,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
1.2.	Демонтаж деревянного настила	настил	1,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
1.3.	Пересадка кустарников попадающих в зону производства работ, с сохранением растений и обратной высадкой	шт.	36,00	0,00	400,00	400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	
1.4.	Пересадка Черемухи Маака , мультиштамб, 4 ствола, h-3,5 - 4,0 м. с сохранением и обратной высадкой	шт.	1,00	2 000,00	16 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	18 000,00	
1.5.	Разработка грунта вручную, с вывозом на площадку, уплотнсние	м3	4,20	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	12 600,00	12 600,00	
2.	**Устройство геопластики с резиновым покрытием**									
2.1.	Устройство (монтаж) борта из оцинкованного бордюра	м.п.	18,00	1 800,00	1 550,00	3 350,00	32 400,00	27 900,00	60 300,00	
2.2.	Монтаж георешетки 210*210*50 для удержания щебня	м2	15,00	400,00	150,00	550,00	6 000,00	2 250,00	8 250,00	
2.3.	Устройство щебеночного основания, щебень фракции 20-40 мм, h-70 мм.	м3	1,05	1 200,00	8 000,00	9 200,00	1 260,00	8 400,00	9 660,00	
2.4.	Устройство подбетонки, бетон класса В 3,5 (раствор М 50) h-50 мм.	м3	0,75	2 500,00	6 000,00	8 500,00	1 875,00	4 500,00	6 375,00	
2.5.	Устройство бетонного основания под монтаж резинового покрытия h-100 мм. , бетон М 200 (класс В15) с армирующей сеткой А240, ø 6 мм, шаг 100 мм.	м3	1,50	11 200,00	9 000,00	20 200,00	16 800,00	13 500,00	30 300,00	
2.6.	Устройство монолитного безшовного резинового покрытия Toruda Eco Sandwich SBR с укладкой h-20 мм.	м2	15,00	7 220,00	2 500,00	9 720,00	108 300,00	37 500,00	145 800,00	
2.7.	Досыпка почвогрунта h-120 мм.и мульчирование участка посадок h-50 мм.	м2	15,00	200,00	120,00	0,00	3 000,00	1 800,00	4 800,00	
2.8.	Техническое сопровождение	ч.ч.	80,00	0,00	600,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
	Итого по смете:								**385 485,00**	
	Транспортно-заготовительские расходы								**32 000,00**	
	Итого по смете с транспортно-заготовительскими расходами:								**417 485,00**	
	НДС 20%								83 497,00	
	Итого по смете с НДС 20%								**500 982,00**	