Приложение № 2/2 к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул.Лучистая, дом 6

**Ведомость расчетной цены № 03.02.2025**

**инфраструктура жилой район Солнечный**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. без учета НДС | | | Общая стоимость, руб. без учета НДС | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Материал | Работа | Итого | Материал | Работа | Итого | |
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л |
| | **Замена растений над тоннелем, на геопластике внутреннего двора Лучистая 6, г. Екатеринбург, район "Солнечный"** | | | | | | | | | |
| 1. | **Переустройство массива кустарников на холме над тоннелем** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Демонтаж деревянного настила | настил | 1,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 1.2. | Пересадка кустарников (Кизильник блестящий) с сохранением растений и обратной высадкой на внутидворовой территории | шт. | 79,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | |
| 1.3. | Устройство основания под новые посадки,0,4 м, заполнение грунтом, вывоз мусора | м3 | 4,20 | 1 300,00 | 500,00 | 1 800,00 | 5 460,00 | 2 100,00 | 7 560,00 | |
| 1.4. | Посадка кустарников (Роза морщинистая "Hansa") в массив с шагом 0,40 м. | шт. | 120,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 1.5. | Роза морщинистая "Hansa" (Роза ругоза) контейнер 3 л. h 20-40 см. | шт. | 120,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | |
| 1.6. | Мульчирование участка посадки щепой h 20-30 мм. | м2 | 21,00 | 200,00 | 120,00 | 320,00 | 4 200,00 | 2 520,00 | 6 720,00 | |
| | **Итого по смете:** | | | | | | | | **167 880,00** | |
| | Транспортные расходы по доставке растений из питомника | | | | | | | | **10 000,00** | |
| | **Итого по смете с транспортно-заготовительскими расходами:** | | | | | | | | **177 880,00** | |
| | **НДС 20%** | | | | | | | | 35 576,00 | |
| | **Итого по смете с НДС 20%** | | | | | | | | **213 456,00** | |