Приложение № 3 к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул.Лучистая, дом 6

Ведомость расчетной цены № 07.02.2025

инфраструктура жилой район Солнечный

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. изм., руб. без учета НДС			Общая стоимость, руб. без учета НДС			Примечание
				Материал	Работа	Итого	Материал	Работа	Итого	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л
	Монтаж дополнительного ограждения Protect, спортивной площадки внутреннего двора Лучистая 6, г. Екатеринбург, район "Солнечный"									
1.	**Подготовительные работы к монтажу доп.ограждения**									
1.1.	Разработка технического решения по устройству фундамента под стойки ограждения	шт.	1,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
1.2.	Разметка точек под устройство фундаментов, демонтаж бетонной плитки "морской берег", землянные работы, устройство армокаркаса, бетонирование, вывоз мусора	шт.	13,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	127 400,00	127 400,00	
2.	**Мотаж дополнительного ограждения**									
	Панель Protect 2,00 х 2,43 м, серый графит RAL 7024 GL	шт.	22,00	17 019,63	0,00	17 019,63	374 431,86	0,00	374 431,86	
	Столб 80*80*2,0*5200 мм RAL 7024	шт.	13,00	9 114,00	0,00	9 114,00	118 482,00	0,00	118 482,00	
	Кронштейн L цинк Zn	шт.	64,00	87,50	0,00	87,50	5 600,00	0,00	5 600,00	
	Кронштейн универсальный 7024	шт.	128,00	228,38	0,00	228,38	29 232,64	0,00	29 232,64	
	Саморезы 5,5 х 19 7024	шт.	750,00	4,26	0,00	4,26	3 195,00	0,00	3 195,00	
	Монтаж ограждения	п.м.	25,50	0,00	3 605,00	3 605,00	0,00	91 927,50	91 927,50	
	Техническое спровождение, технический надзор Заказчика	ч/ч	80,00	0,00	600,00	600,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
	Итого по смете:								**775 269,00**	
	Транспортные расходы по доставке доп. ограждения								**12 000,00**	
	Итого по смете с транспортно-заготовительскими расходами:								**787 269,00**	
	НДС 20%								157 453,80	
	Итого по смете с НДС 20%								**944 722,80**	