Приложение № 3 к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания собственников МКД № 4 по ул. Чемпионов в г. Екатеринбурге

Локальный сметный расчет

Устройство "мокрого колодца" в районе арки 15-1 подьедов, внутренний двор по адресу Чемпионов 4

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. изм., руб.			Общая стоимость, руб. без учета НДС			Примечание
				Материал	Работа	Итого	Материал	Работа	Итого	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л
1.	**Устройство "мокрого колодца" в районе арки 15-1 подьедов. Внутренний двор жилого дома, по адресу: г. Екатеринбург, район "Солнечный", ул. Чемпионов, 4**									
1.1.	Демонтаж бетонной плитки "бехатон". Складирование на поддон	м2	4,0	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	
1.2.	Разработка грунта вручную (копка ямы) по монтаж ж.б. колодца. Вывоз изъятого грунта. Устройство дренирующей щебеночной подушки.	м3	1,5	1 500,00	5 200,00	6 700,00	2 250,00	7 800,00	10 050,00	
1.3.	Монтажные работы по установке ж.б кольца, плиты перекрытия, дождеприемника (чугунного) с решеткой	компл.	1,0	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	
1.4.	Щебень фракции 20*40	м3	0,9	1 320,00	0,00	1 320,00	1 188,00	0,00	1 188,00	
1.5.	Кольцо ж.б. КС 7-9	шт.	1,0	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	
1.6.	Плита перекрытия дождеприемного колодца КЦП 3-10	шт.	1,0	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	
1.7.	Дождеприемник чугунный ДМ2 (С250)-2-37*78 ВЧШГ	шт.	1,0	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	
1.8.	Восстановление покрытия из бетонной плитки "бехатон" с подрезкой, прометанием песком	м2	4,0	320,00	3 100,00	3 420,00	1 280,00	12 400,00	13 680,00	
1.9.	Транспортные расходы по доставке материалов		1,0	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
	Итого по смете:								**78 158,00**	
	НДС 22%								17 194,76	
	Итого по смете с НДС 22%:								95 352,76	
	Общая стоимость работ в т.ч. НДС 22%								**95 352,76**	